СТРОИТЕЛЬСТВО - РЕМОНТ - ДИЗАЙН - АРХИТЕКТУРА

STREDIAR

пос. Петровский, ул. К. Паустовского, д. 6

СМЕТА

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во ед.	Стоимость, руб.	
				За ед.	Общая
1	**ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (Черновой этап)**				**119460**
1.1	**Прихожая-коридор:**				**52660**
1.1.1	**Штробление, в том числе:**				**23100**
1.1.1.1	Ниша под щиток условного размера (бетон)	шт.	2,0	5000	10000
1.1.1.2	Отверстие под подрозетник стандарт (бетон)	шт.	6,0	550	3300
1.1.1.3	Штроба под проводку размером 2х2 см (бетон)	п.м.	12,0	550	6600
1.1.1.4	Сквозной проход в стене (бетон, толщина до 40 см)	шт.	8,0	400	3200
1.1.2	**Электрощит, в том числе:**				**18550**
1.1.2.1	Установка бокса	шт.	2,0	400	800
1.1.2.2	Установка электросчетчика (трехфазного)	шт.	1,0	2200	2200
1.1.2.3	Установка вводного автомата (трехфазный)	шт.	1,0	750	750
1.1.2.4	Установка рубильника	шт.	1,0	350	350
1.1.2.5	Установка УЗМ-50Ц (реле напряжения + ВАР)	шт.	1,0	950	950
1.1.2.6	Установка диф. автомата	шт.	18,0	750	13500
1.1.3	**Прокладка кабеля, в том числе:**				**8910**
1.1.3.1	Прокладка проводки в готовой штробе	п.м.	12,0	80	960
1.1.3.2	Прокладка проводки по потолку	п.м.	48,0	150	7200
1.1.3.3	Прокладка UTP кабеля	п.м.	5,0	150	750
1.1.4	**Теплый электрический пол, в том числе:**				**2100**
1.1.4.1	Укладка теплого пола (в матах)	м2	4,0	250	1000
1.1.4.2	Установка блока управления с термодатчиком	шт.	1,0	1100	1100
1.2	**Кухня:**				**30760**
1.2.1	**Штробление, в том числе:**				**19800**
1.2.1.1	Отверстие под подрозетник стандарт (бетон)	шт.	19,0	550	10450
1.2.1.2	Штроба под проводку размером 2х2 см (бетон)	п.м.	17,0	550	9350
1.2.2	**Прокладка кабеля, в том числе:**				**10960**
1.2.2.1	Прокладка проводки в готовой штробе	п.м.	17,0	80	1360
1.2.2.2	Прокладка проводки по потолку	п.м.	64,0	150	9600
1.3	**Гардеробная:**				**750**
1.3.1	**Прокладка кабеля, в том числе:**				**750**
1.3.1.1	Прокладка проводки по потолку	п.м.	5,0	150	750
1.4	**Санузел:**				**1780**
1.4.1	**Штробление, в том числе:**				**350**
1.4.1.1	Отверстие под подрозетник стандарт (пено-газобетон)	шт.	1,0	250	250
1.4.1.2	Штроба под проводку размером 2х2 см (пено-газобетон)	п.м.	1,0	100	100
1.4.2	**Прокладка кабеля, в том числе:**				**1430**
1.4.2.1	Прокладка проводки по потолку	п.м.	9,0	150	1350
1.4.2.2	Прокладка проводки в готовой штробе	п.м.	1,0	80	80
1.5	**Маленький санузел:**				**2870**
1.5.1	**Штробление, в том числе:**				**900**

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во ед.	Стоимость, руб.	
				За ед.	Общая
1.5.1.1	Отверстие под подрозетник стандарт (пено-газобетон)	шт.	2,0	250	500
1.5.1.2	Штроба под проводку размером 2х2 см (пено-газобетон)	п.м.	4,0	100	400
1.5.2	**Прокладка кабеля, в том числе:**				**1970**
1.5.2.1	Прокладка проводки в готовой штробе	п.м.	4,0	80	320
1.5.2.2	Прокладка проводки по потолку	п.м.	11,0	150	1650
1.6	**Спальня:**				**19350**
1.6.1	**Штробление, в том числе:**				**12100**
1.6.1.1	Отверстие под подрозетник стандарт (бетон)	шт.	12,0	550	6600
1.6.1.2	Штроба под проводку размером 2х2 см (бетон)	п.м.	10,0	550	5500
1.6.2	**Прокладка кабеля, в том числе:**				**7250**
1.6.2.1	Прокладка проводки в готовой штробе	п.м.	10,0	80	800
1.6.2.2	Прокладка проводки по потолку	п.м.	43,0	150	6450
1.7	**Детская:**				**9480**
1.7.1	**Штробление, в том числе:**				**4950**
1.7.1.1	Отверстие под подрозетник стандарт (бетон)	шт.	3,0	550	1650
1.7.1.2	Штроба под проводку размером 2х2 см (бетон)	п.м.	6,0	550	3300
1.7.2	**Прокладка кабеля, в том числе:**				**4530**
1.7.2.1	Прокладка проводки в готовой штробе	п.м.	6,0	80	480
1.7.2.2	Прокладка проводки по потолку	п.м.	27,0	150	4050
1.8	**Балкон:**				**1810**
1.8.1	**Штробление, в том числе:**				**1650**
1.8.1.1	Отверстие под подрозетник стандарт (бетон)	шт.	1,0	550	550
1.8.1.2	Штроба под проводку размером 2х2 см (бетон)	п.м.	2,0	550	1100
1.8.2	**Прокладка кабеля, в том числе:**				**160**
1.8.2.1	Прокладка проводки в готовой штробе	п.м.	2,0	80	160
2	**САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ (Черновой этап)**				**55000**
2.1	**Маленький санузел:**				**24350**
2.1.1	**Стояк водоснабжения и канализации, в том числе:**				**900**
2.1.1.1	Монтаж тепло-шумоизоляции на стояк	шт.	2,0	450	900
2.1.2	**Коллекторный узел, в том числе:**				**8450**
2.1.2.1	Установка шарового крана	шт.	1,0	300	300
2.1.2.2	Установка фильтра грубой очистки	шт.	1,0	550	550
2.1.2.3	Установка счетчика ХВС/ГВС	шт.	2,0	600	1200
2.1.2.4	Установка распределительного коллектора	шт.	1,0	900	900
2.1.2.5	Установка системы защиты от протечек	шт.	1,0	5500	5500
2.1.3	**Штробление, в том числе:**				**3200**
2.1.3.1	Штроба под трубы ХВС/ГВС (пено-газобетон)	п.м.	8,0	400	3200
2.1.4	**Прокладка трубопровода, в том числе:**				**10000**
2.1.4.1	Разводка труб ГВС/ХВС (полипропилен)	точка	4,0	2500	10000
2.1.5	**Прокладка канализации, в том числе:**				**1800**
2.1.5.1	Прокладка труб канализации из ПВХ	п.м.	3,0	600	1800
2.2	**Санузел:**				**30650**
2.2.1	**Стояк водоснабжения и канализации, в том числе:**				**900**

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во ед.	Стоимость, руб.	
				За ед.	Общая
2.2.1.1	Монтаж тепло-шумоизоляции на стояк	шт.	2,0	450	900
2.2.2	**Коллекторный узел, в том числе:**				**8450**
2.2.2.1	Установка шарового крана	шт.	1,0	300	300
2.2.2.2	Установка фильтра грубой очистки	шт.	1,0	550	550
2.2.2.3	Установка счетчика ХВС/ГВС	шт.	2,0	600	1200
2.2.2.4	Установка распределительного коллектора	шт.	1,0	900	900
2.2.2.5	Установка системы защиты от протечек	шт.	1,0	5500	5500
2.2.3	**Штробление, в том числе:**				**6400**
2.2.3.1	Штроба под трубы ХВС/ГВС (пено-газобетон)	п.м.	16,0	400	6400
2.2.4	**Прокладка трубопровода, в том числе:**				**12500**
2.2.4.1	Разводка труб ГВС/ХВС (полипропилен)	точка	5,0	2500	12500
2.2.5	**Прокладка канализации, в том числе:**				**2400**
2.2.5.1	Прокладка труб канализации из ПВХ	п.м.	4,0	600	2400
3	**МОНТАЖ КОНДИЦИОНЕРА (Черновой этап)**				**30800**
3.1	**Спальня:**				**13600**
3.1.1	**Штробление, в том числе:**				**6600**
3.1.1.1	Штроба под фреоновую трассу 6х6 см(бетон)	п.м.	3,0	2200	6600
3.1.2	**Прокладка фреоновой магистрали, в том числе:**				**7000**
3.1.2.1	Прокладка фреоновой магистрали	п.м.	5,0	1400	7000
3.2	**Кухня:**				**17200**
3.2.1	**Штробление, в том числе:**				**8800**
3.2.1.1	Штроба под фреоновую трассу 6х6 см(бетон)	п.м.	4,0	2200	8800
3.2.2	**Прокладка фреоновой магистрали, в том числе:**				**8400**
3.2.2.1	Прокладка фреоновой магистрали	п.м.	6,0	1400	8400
4	**ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (Черновой этап)**				**248855**
4.1	**Прихожая-коридор:**				**35110**
4.1.1	**Полы, в том числе:**				**4463**
4.1.1.1	Грунтовка пола	м2	17,5	55	963
4.1.1.2	Устройство наливного самовыравнивающегося пола	м2	17,5	200	3500
4.1.2	**Стены, в том числе:**				**30648**
4.1.2.1	Грунтовка стен (ГГП)	м2	30,5	55	1676
4.1.2.2	Установка перфорированных уголков	п.м.	26,5	40	1060
4.1.2.3	Устройство армирующей штукатурной сетки	м2	30,5	80	2438
4.1.2.4	Штукатурка стен по маякам (слой до 5 см, гипс)	м2	30,5	350	10666
4.1.2.5	Штукатурка откосов (шириной до 50 см)	п.м.	5,4	450	2430
4.1.2.6	Грунтовка стен (ГГП)	м2	30,5	55	1676
4.1.2.7	Армирование углов лентой с металловкладышем (стены)	п.м.	15,9	75	1193
4.1.2.8	Шпаклевка стен (стартовая)	м2	30,5	200	6095
4.1.2.9	Шпаклевка откосов и округлых поверхностей (стартовая)	п.м.	5,4	300	1620
4.1.2.10	Ошкуривание стен (стартовое)	м2	35,9	50	1794
4.2	**Кухня:**				**36626**
4.2.1	**Полы, в том числе:**				**3774**
4.2.1.1	Грунтовка пола	м2	14,8	55	814

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во ед.	Стоимость, руб.	
				За ед.	Общая
4.2.1.2	Устройство наливного самовыравнивающегося пола	м2	14,8	200	2960
4.2.2	**Стены, в том числе:**				**32852**
4.2.2.1	Грунтовка стен (ГГП)	м2	33,1	55	1822
4.2.2.2	Установка перфорированных уголков	п.м.	19,2	40	768
4.2.2.3	Устройство армирующей штукатурной сетки	м2	33,1	80	2650
4.2.2.4	Штукатурка стен по маякам (слой до 5 см, гипс)	м2	33,1	350	11594
4.2.2.5	Штукатурка откосов (шириной до 50 см)	п.м.	6,4	450	2880
4.2.2.6	Грунтовка стен (ГГП)	м2	33,1	55	1822
4.2.2.7	Армирование углов лентой с металловкладышем (стены)	п.м.	10,6	75	795
4.2.2.8	Шпаклевка стен (стартовая)	м2	33,1	200	6625
4.2.2.9	Шпаклевка откосов и округлых поверхностей (стартовая)	п.м.	6,4	300	1920
4.2.2.10	Ошкуривание стен (стартовое)	м2	39,5	50	1976
4.3	**Гардеробная:**				**20295**
4.3.1	**Полы, в том числе:**				**245**
4.3.1.1	Грунтовка пола	м2	1,0	55	53
4.3.1.2	Устройство наливного самовыравнивающегося пола	м2	1,0	200	192
4.3.2	**Стены, в том числе:**				**20050**
4.3.2.1	Грунтовка стен (ГГП)	м2	9,0	55	496
4.3.2.2	Установка перфорированных уголков	п.м.	5,4	40	216
4.3.2.3	Устройство армирующей штукатурной сетки	м2	9,0	80	721
4.3.2.4	Штукатурка стен по маякам (слой до 5 см, гипс)	м2	9,0	350	3154
4.3.2.5	Штукатурка откосов (шириной до 50 см)	п.м.	5,4	450	2430
4.3.2.6	Грунтовка стен (ГГП)	м2	9,0	55	496
4.3.2.7	Армирование углов лентой с металловкладышем (стены)	п.м.	10,6	75	795
4.3.2.8	Шпаклевка стен (стартовая)	м2	9,0	200	1802
4.3.2.9	Шпаклевка откосов и округлых поверхностей (стартовая)	п.м.	5,4	300	1620
4.3.2.10	Ошкуривание стен (стартовое)	м2	14,4	50	721
4.3.2.11	Поклейка армирующего стеклохолста ("паутинка")	м2	14,4	150	2162
4.3.2.12	Шпаклевка откосов и округлых поверхностей (финишная)	м2	5,4	350	1890
4.3.2.13	Шпаклевка стен (финишная)	м2	9,0	250	2253
4.3.2.14	Ошкуривание стен (финишное, под лампу)	м2	14,4	90	1297
4.4	**Маленький санузел:**				**10264**
4.4.1	**Полы, в том числе:**				**1458**
4.4.1.1	Грунтовка пола	м2	3,6	55	198
4.4.1.2	Гидроизоляция пола обмазочная (битумная или аналоги)	м2	3,6	150	540
4.4.1.3	Устройство наливного самовыравнивающегося пола	м2	3,6	200	720
4.4.2	**Стены, в том числе:**				**8806**
4.4.2.1	Грунтовка стен (ГГП)	м2	12,2	55	673
4.4.2.2	Устройство армирующей штукатурной сетки	м2	12,2	80	978
4.4.2.3	Штукатурка стен по маякам (слой до 3 см, ЦПР)	м2	12,2	390	4770
4.4.2.4	Устройство металлического каркаса из профиля по стене	м2	4,8	225	1073
4.4.2.5	Облицовка каркаса гипсокартоном в 2 слоя	м2	4,8	275	1312
4.5	**Санузел:**				**11990**

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во ед.	Стоимость, руб.	
				За ед.	Общая
4.5.1	**Полы, в том числе:**				**2126**
4.5.1.1	Грунтовка пола	м2	5,3	55	289
4.5.1.2	Гидроизоляция пола обмазочная (битумная или аналоги)	м2	5,3	150	788
4.5.1.3	Устройство наливного самовыравнивающегося пола	м2	5,3	200	1050
4.5.2	**Стены, в том числе:**				**9864**
4.5.2.1	Грунтовка стен (ГГП)	м2	17,8	55	981
4.5.2.2	Устройство армирующей штукатурной сетки	м2	17,8	80	1427
4.5.2.3	Штукатурка стен по маякам (слой до 3 см, ЦПР)	м2	17,8	390	6956
4.5.2.4	Устройство металлического каркаса из профиля	м2	1,0	225	225
4.5.2.5	Облицовка каркаса гипсокартоном в 2 слоя	м2	1,0	275	275
4.6	**Спальня:**				**71195**
4.6.1	**Полы, в том числе:**				**5610**
4.6.1.1	Грунтовка пола	м2	22,0	55	1210
4.6.1.2	Устройство наливного самовыравнивающегося пола	м2	22,0	200	4400
4.6.2	**Стены, в том числе:**				**65585**
4.6.2.1	Грунтовка стен (ГГП)	м2	74,7	55	4111
4.6.2.2	Установка перфорированных уголков	п.м.	10,6	40	424
4.6.2.3	Устройство армирующей штукатурной сетки	м2	74,7	80	5979
4.6.2.4	Штукатурка стен по маякам (слой до 5 см, гипс)	м2	74,7	350	26160
4.6.2.5	Штукатурка откосов (шириной до 50 см)	п.м.	6,4	450	2880
4.6.2.6	Грунтовка стен (ГГП)	м2	74,7	55	4111
4.6.2.7	Армирование углов лентой с металловкладышем (стены)	п.м.	13,3	75	994
4.6.2.8	Шпаклевка стен (стартовая)	м2	74,7	200	14949
4.6.2.9	Шпаклевка откосов и округлых поверхностей (стартовая)	п.м.	6,4	300	1920
4.6.2.10	Ошкуривание стен (стартовое)	м2	81,1	50	4057
4.7	**Детская:**				**51263**
4.7.1	**Полы, в том числе:**				**4080**
4.7.1.1	Грунтовка пола	м2	16,0	55	880
4.7.1.2	Устройство наливного самовыравнивающегося пола	м2	16,0	200	3200
4.7.2	**Стены, в том числе:**				**47183**
4.7.2.1	Грунтовка стен (ГГП)	м2	54,4	55	2990
4.7.2.2	Установка перфорированных уголков	п.м.	4,1	40	164
4.7.2.3	Устройство армирующей штукатурной сетки	м2	54,4	80	4349
4.7.2.4	Штукатурка стен по маякам (слой до 5 см, гипс)	м2	54,4	350	19026
4.7.2.5	Штукатурка откосов (шириной до 50 см)	п.м.	4,1	450	1845
4.7.2.6	Грунтовка стен (ГГП)	м2	54,4	55	2990
4.7.2.7	Армирование углов лентой с металловкладышем (стены)	п.м.	10,6	75	795
4.7.2.8	Шпаклевка стен (стартовая)	м2	54,4	200	10872
4.7.2.9	Шпаклевка откосов и округлых поверхностей (стартовая)	п.м.	4,1	300	1230
4.7.2.10	Ошкуривание стен (стартовое)	м2	58,5	50	2923
4.8	**Балкон:**				**12112**
4.8.1	**Полы, в том числе:**				**8100**
4.8.1.1	Устройство керамзитной подушки	м2	6,0	100	600

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во ед.	Стоимость, руб.	
				За ед.	Общая
4.8.1.2	Крепление демпферной ленты по периметру	п.м.	6,0	50	300
4.8.1.3	Армирование стяжки (обвязка металлической сетки)	м2	6,0	150	900
4.8.1.4	Добавление фиброволокна в ЦПР	комплекс	1,0	1500	1500
4.8.1.5	Добавление пластификаторов в ЦПР	комплекс	1,0	1500	1500
4.8.1.6	Устройство стяжки из ЦПР по маякам (от 5 до 10 см)	м2	6,0	350	2100
4.8.1.7	Устройство наливного самовыравнивающегося пола	м2	6,0	200	1200
4.8.2	**Стены, в том числе:**				**4012**
4.8.2.1	Грунтовка стен (ГГП)	м2	7,2	55	394
4.8.2.2	Установка перфорированных уголков	п.м.	6,4	40	256
4.8.2.3	Устройство армирующей штукатурной сетки	м2	7,2	80	572
4.8.2.4	Штукатурка стен (короед)	м2	7,2	390	2790
5	**ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (Чистовой этап)**				**195813**
5.1	**Прихожая-коридор:**				**24346**
5.1.1	**Полы, в том числе:**				**3820**
5.1.1.1	Грунтовка пола (ГГП)	м2	4,0	55	220
5.1.1.2	Облицовка пола плиткой (керамогранит)	м2	4,0	800	3200
5.1.1.3	Затирка швов плитки (цементная)	м2	4,0	100	400
5.1.1.4	Укладка подложки ламината	м2	13,5	45	608
5.1.1.5	Укладка ламината (стандарт)	м2	13,5	230	3105
5.1.1.6	Монтаж пластикового плинтуса	п.м.	11,5	175	2013
5.1.2	**Стены, в том числе:**				**7771**
5.1.2.1	Грунтовка стен (ГГП)	м2	30,5	55	1676
5.1.2.2	Поклейка обоев (бумажные, виниловые, флизелиновые)	м2	30,5	200	6095
5.1.3	**Потолок, в том числе:**				**12755**
5.1.3.1	Монтаж полотна ПВХ (глянцевый/матовый)	м2	17,5	650	11375
5.1.3.2	Монтаж потолочного плинтуса	п.м.	11,5	120	1380
5.2	**Кухня:**				**27424**
5.2.1	**Полы, в том числе:**				**6258**
5.2.1.1	Укладка подложки ламината	м2	14,8	45	666
5.2.1.2	Укладка ламината (стандарт)	м2	14,8	230	3404
5.2.1.3	Монтаж пластикового плинтуса	п.м.	12,5	175	2188
5.2.2	**Стены, в том числе:**				**10047**
5.2.2.1	Грунтовка стен (ГГП)	м2	33,1	55	1822
5.2.2.2	Поклейка обоев (бумажные, виниловые, флизелиновые)	м2	33,1	200	6625
5.2.2.3	Покраска откосов	п.м.	6,4	250	1600
5.2.3	**Потолок, в том числе:**				**11120**
5.2.3.1	Монтаж полотна ПВХ (глянцевый/матовый)	м2	14,8	650	9620
5.2.3.2	Монтаж потолочного плинтуса	п.м.	12,5	120	1500
5.3	**Гардеробная:**				**4418**
5.3.1	**Полы, в том числе:**				**859**
5.3.1.1	Укладка подложки ламината	м2	1,0	45	43
5.3.1.2	Укладка ламината (стандарт)	м2	1,0	230	221
5.3.1.3	Монтаж пластикового плинтуса	п.м.	3,4	175	595

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во ед.	Стоимость, руб.	
				За ед.	Общая
5.3.2	**Стены, в том числе:**				**2748**
5.3.2.1	Грунтовка стен (ГГП)	м2	9,0	55	496
5.3.2.2	Покраска стен (2 слоя, матовая)	м2	9,0	250	2253
5.3.3	**Потолок, в том числе:**				**811**
5.3.3.1	Монтаж полотна ПВХ (глянцевый/матовый)	м2	1,0	650	624
5.3.3.2	Монтаж потолочного плинтуса (заглушка)	п.м.	3,4	55	187
5.4	**Маленький санузел:**				**18326**
5.4.1	**Полы, в том числе:**				**3438**
5.4.1.1	Грунтовка пола (ГГП)	м2	3,6	55	198
5.4.1.2	Облицовка пола плиткой (керамогранит)	м2	3,6	800	2880
5.4.1.3	Затирка швов плитки (цементная)	м2	3,6	100	360
5.4.2	**Стены, в том числе:**				**12294**
5.4.2.1	Грунтовка стен (ГГП)	м2	12,2	55	673
5.4.2.2	Облицовка стен плиткой (керамика)	м2	12,2	850	10396
5.4.2.3	Устройство отверстий в плитке	шт.	7,0	175	1225
5.4.3	**Потолок, в том числе:**				**2594**
5.4.3.1	Монтаж полотна ПВХ (глянцевый/матовый)	м2	3,6	650	2340
5.4.3.2	Монтаж потолочного плинтуса (заглушка)	п.м.	4,6	55	254
5.5	**Санузел:**				**26339**
5.5.1	**Полы, в том числе:**				**5014**
5.5.1.1	Грунтовка пола (ГГП)	м2	5,3	55	289
5.5.1.2	Облицовка пола плиткой (керамогранит)	м2	5,3	800	4200
5.5.1.3	Затирка швов плитки (цементная)	м2	5,3	100	525
5.5.2	**Стены, в том числе:**				**17542**
5.5.2.1	Грунтовка стен (ГГП)	м2	17,8	55	981
5.5.2.2	Облицовка стен плиткой (керамика)	м2	17,8	850	15161
5.5.2.3	Устройство отверстий в плитке	шт.	8,0	175	1400
5.5.3	**Потолок, в том числе:**				**3783**
5.5.3.1	Монтаж полотна ПВХ (глянцевый/матовый)	м2	5,3	650	3413
5.5.3.2	Монтаж потолочного плинтуса (заглушка)	п.м.	6,7	55	370
5.6	**Спальня:**				**49330**
5.6.1	**Полы, в том числе:**				**10986**
5.6.1.1	Укладка подложки ламината	м2	22,0	45	990
5.6.1.2	Укладка ламината (стандарт)	м2	22,0	230	5060
5.6.1.3	Монтаж пластикового плинтуса	п.м.	28,2	175	4936
5.6.2	**Стены, в том числе:**				**20660**
5.6.2.1	Грунтовка стен (ГГП)	м2	74,7	55	4111
5.6.2.2	Поклейка обоев (бумажные, виниловые, флизелиновые)	м2	74,7	200	14949
5.6.2.3	Покраска откосов	п.м.	6,4	250	1600
5.6.3	**Потолок, в том числе:**				**17685**
5.6.3.1	Монтаж полотна ПВХ (глянцевый/матовый)	м2	22,0	650	14300
5.6.3.2	Монтаж потолочного плинтуса	п.м.	28,2	120	3385
5.7	**Детская:**				**35738**

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во ед.	Стоимость, руб.	
				За ед.	Общая
6.7.1	**Полы, в том числе:**				**7990**
5.7.1.1	Укладка подложки ламината	м2	16,0	45	720
5.7.1.2	Укладка ламината (стандарт)	м2	16,0	230	3680
5.7.1.3	Монтаж пластикового плинтуса	п.м.	20,5	175	3590
5.7.2	**Стены, в том числе:**				**14887**
5.7.2.1	Грунтовка стен (ГГП)	м2	54,4	55	2990
5.7.2.2	Поклейка обоев (бумажные, виниловые, флизелиновые)	м2	54,4	200	10872
5.7.2.3	Покраска откосов	п.м.	4,1	250	1025
5.7.3	**Потолок, в том числе:**				**12862**
5.7.3.1	Монтаж полотна ПВХ (глянцевый/матовый)	м2	16,0	650	10400
5.7.3.2	Монтаж потолочного плинтуса	п.м.	20,5	120	2462
5.8	**Балкон:**				**9892**
5.8.1	**Полы, в том числе:**				**5730**
5.8.1.1	Грунтовка пола (ГГП)	м2	6,0	55	330
5.8.1.2	Облицовка пола плиткой (керамогранит)	м2	6,0	800	4800
5.8.1.3	Затирка швов плитки (цементная)	м2	6,0	100	600
5.8.2	**Стены, в том числе:**				**2182**
5.8.2.1	Грунтовка стен (ГГП)	м2	7,2	55	394
5.8.2.2	Покраска стен (2 слоя, матовая)	м2	7,2	250	1789
5.8.3	**Потолок, в том числе:**				**1980**
5.8.3.1	Грунтовка потолка (ГГП)	м2	6,0	60	360
5.8.3.2	Покраска потолка (2 слоя, матовая)	м2	6,0	270	1620
6	**САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ (Чистовой этап)**				**23700**
6.1	**Маленький санузел:**				**7950**
6.1.1	**Унитазы и биде, в том числе:**				**4950**
6.1.1.1	Установка унитаза напольного	шт.	1,0	1100	1100
6.1.1.2	Сборка арматуры сливного бачка	шт.	1,0	950	950
6.1.1.3	Установка подводящей гофры	шт.	1,0	700	700
6.1.1.4	Установка гигиенического душа для унитаза	шт.	1,0	2200	2200
6.1.2	**Раковины и мойки, в том числе:**				**2000**
6.1.2.1	Установка раковины с тумбой	шт.	1,0	2000	2000
6.1.3	**Смесители, в том числе:**				**1000**
6.1.3.1	Установка смесителя на гибкой подводке	шт.	1,0	1000	1000
6.2	**Санузел:**				**15750**
6.2.1	**Душевые, в том числе:**				**8200**
6.2.1.1	Установка душевой кабины с гидромассажем	шт.	1,0	8200	8200
6.2.2	**Унитазы и биде, в том числе:**				**2750**
6.2.2.1	Установка унитаза напольного	шт.	1,0	1100	1100
6.2.2.2	Сборка арматуры сливного бачка	шт.	1,0	950	950
6.2.2.3	Установка подводящей гофры	шт.	1,0	700	700
6.2.3	**Раковины и мойки, в том числе:**				**2000**
6.2.3.1	Установка раковины с тумбой	шт.	1,0	2000	2000
6.2.4	**Смесители, в том числе:**				**1000**

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во ед.	Стоимость, руб.	
				За ед.	Общая
6.2.4.1	Установка смесителя на гибкой подводке	шт.	1,0	1000	1000
6.2.5	**Полотенцесушители, в том числе:**				**1800**
6.2.5.1	Установка полотенцесущителя в готовое место	шт.	1,0	1800	1800
7	**ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (Чистовой этап)**				**17600**
7.1	**Прихожая-коридор:**				**3550**
7.1.1	**Розетки и выключатели, в том числе:**				**1750**
7.1.1.1	Монтаж розетки/выключателя/диммера	шт.	5,0	250	1250
7.1.1.2	Установка дверного звонка	шт.	1,0	500	500
7.1.2	**Осветительное оборудование, в том числе:**				**1800**
7.1.2.1	Монтаж светильника в натяжной потолок	шт.	6,0	300	1800
7.2	**Кухня:**				**5650**
7.2.1	**Розетки и выключатели, в том числе:**				**4750**
7.2.1.1	Монтаж розетки/выключателя/диммера	шт.	19,0	250	4750
7.2.2	**Осветительное оборудование, в том числе:**				**900**
7.2.2.1	Монтаж светильника в натяжной потолок	шт.	3,0	300	900
7.3	**Гардеробная:**				**600**
7.3.1	**Осветительное оборудование, в том числе:**				**600**
7.3.1.1	Монтаж светильника в натяжной потолок	шт.	2,0	300	600
7.4	**Санузел:**				**1950**
7.4.1	**Осветительное оборудование, в том числе:**				**1200**
7.4.1.1	Монтаж светильника в натяжной потолок	шт.	4,0	300	1200
7.4.2	**Вытяжки, в том числе:**				**750**
7.4.2.1	Монтаж и подключение вытяжного вентилятора	шт.	1,0	750	750
7.5	**Маленький санузел:**				**1850**
7.5.1	**Розетки и выключатели, в том числе:**				**500**
7.5.1.1	Монтаж розетки/выключателя/диммера	шт.	2,0	250	500
7.5.2	**Осветительное оборудование, в том числе:**				**600**
7.5.2.1	Монтаж светильника в натяжной потолок	шт.	2,0	300	600
7.5.3	**Вытяжки, в том числе:**				**750**
7.5.3.1	Монтаж и подключение вытяжного вентилятора	шт.	1,0	750	750
7.6	**Спальня:**				**3000**
7.6.1	**Розетки и выключатели, в том числе:**				**3000**
7.6.1.1	Монтаж розетки/выключателя/диммера	шт.	12,0	250	3000
7.7	**Детская:**				**750**
7.7.1	**Розетки и выключатели, в том числе:**				**750**
7.7.1.1	Монтаж розетки/выключателя/диммера	шт.	3,0	250	750
7.8	**Балкон:**				**250**
7.8.1	**Розетки и выключатели, в том числе:**				**250**
7.8.1.1	Монтаж розетки/выключателя/диммера	шт.	1,0	250	250
				Итого:	**691228**

Срок выполнения перечисленных выше работ составляет 11 недель, с даты вступления в силу договора бытового подряда.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Если вы тоже желаете получить подробную смету на свой ремонт - позвоните нам!

Мы бесплатно, профессионально, вас проконсультируем. А также, подберем удобное для встречи время, составим подробное техническое задание, выполним все необходимые замеры, составим план помещения и уже на следующий день вы получите индивидуальное коммерческое предложение, и будете решать стоит с нами сотрудничать или нет.

КОНТАКТЫ

ТЕЛЕФОН: 8 (905) 621-75-76

E-MAIL: INFO@STREDIAR.RU

WEB: STREDIAR.RU

СТРОИТЕЛЬСТВО - РЕМОНТ - ДИЗАЙН - АРХИТЕКТУРА

STREDIAR